

FLASHINFO#1

CONFORTEMENT DES MURS DE SOUTÈNEMENT DE LA N118 À SÈVRES

Lancement des travaux préparatoires à compter du 6 mai 2019

Dans le cadre du renforcement de deux murs de soutènement de la N118 à Sèvres, la Direction des routes Île-de-France (DiRIF) procédera au cours des **semaines du 6 et du 27 mai à des tests de pose de clous**.

La technique utilisée pour conforter les murs de soutènement en terre armée consiste en effet à implanter des clous métalliques longs de 10 m en moyenne. Lors des phases de test, les clous seront soumis à des essais d'arrachement puis au retrait pour analyse. Cette phase a pour objectif de préparer la **phase de clouage** proprement dite qui **démarrera au début du mois de juin**.



Mise en place de clous sur un mur de confortement (A15 Argenteuil)

Le renforcement des murs, peut occasionner certains désagréments tels que le bruit, des dégagements de poussière. Les travaux sont conduits dans le respect de l'arrêté municipal bruit en vigueur à Sèvres. La DiRIF réalisera également la sécurisation des fenêtres des bâtiments « La Cristallerie » et « Le Majolique » pouvant être impactés par des projections.

Consciente de la gêne occasionnée, la DiRIF travaille de concert avec les gestionnaires d'immeubles pour limiter les nuisances liées à cette opération.

Une question : contactez-nous sur notre site internet

<http://www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/contactez-nous-a942.html>